

เทศบาลตำบลแม่คำ

อำเภอแม่จัน

จังหวัดเชียงราย

โครงการ ก่อสร้าง ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านแม่คำบ้านทุ่ง

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 43.00 เมตร สูงเฉลี่ย 4.80 เมตร


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านแม่คำบ้านทุ่ง

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลแม่คำ

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 5 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	380,562.00	1.3074	497,546.76	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				497,546.76	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				497,000.00	
(ตัวอักษร) สีแสดเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน					

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการ

(นายมนตรี ยานะนวล)

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพงศ์ศักดิ์ ดิวงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพิชัย ศิริยานนท์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

รายการประมาณการก่อสร้าง ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านแม่คำบ้านทุ่ง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 43.00 เมตร สูงเฉลี่ย 4.80 เมตร

คำนวณโดย นายพรชัย ศิริยานนท์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		รวม		ราคาค่าแรง		รวม		รวมค่าวัสดุ,ค่าแรง		หมายเหตุ
				บาท	ส.ต.	บาท	ส.ต.	บาท	ส.ต.	บาท	ส.ต.	บาท	ส.ต.	
1	งานโครงสร้าง													
1.1	ดินขุด	37.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	125	-	4,625	-	4,625	-	
1.2	ทรายหยาบรองพื้น	1.50	ลบ.ม.	205	-	308	-	63	-	95	-	402	-	
1.3	ทรายถม	-	ลบ.ม.	205	-	-	-	63	-	-	-	-	-	
1.4	คอนกรีตหยาบ	1.50	ลบ.ม.	1,635	-	2,453	-	391	-	587	-	3,039	-	
1.5	คอนกรีตโครงสร้าง	15.00	ลบ.ม.	1,820	-	27,300	-	391	-	5,865	-	33,165	-	
1.6	งานเหล็กเสริม	1,238.00	ก.ก.	-	-	-	-	3	-	3,714	-	3,714	-	
1.7	เหล็กเสริม RB 6	138.00	ก.ก.	23	-	3,174	-	-	-	-	-	3,174	-	
1.8	เหล็กเสริม RB 9	-	ก.ก.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.9	เหล็กเสริม DB 12	1,100.00	ก.ก.	21	-	23,100	-	-	-	-	-	23,100	-	
1.10	เหล็กเสริม DB 16	-	ก.ก.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.11	เหล็กเสริม RB 19	-	ก.ก.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.12	ไม้แบบ (35%)	32.00	ลบ.ฟ.	500	-	16,000	-	-	-	-	-	16,000	-	
1.13	ค่าแรงไม้แบบ	92.00	ตร.ม.	-	-	-	-	133	-	12,236	-	12,236	-	
1.14	ตะปู	18.00	ก.ก.	35	-	630	-	-	-	-	-	630	-	
1.15	ลวดผูกเหล็ก	35.00	ก.ก.	81	-	2,835	-	-	-	-	-	2,835	-	
1.16	งานเจาะสกัดคอนกรีต	1.00	รายการ	-	-	-	-	5,500	-	5,500	-	5,500	-	
	รวมยอดยกไป					75,799.0	-			32,621	-	108,420	-	

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

รายการประมาณการก่อสร้าง ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านแม่คำบ้านทุ่ง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 43.00 เมตร สูงจลี่ย 4.80 เมตร

คำนวณโดย นายพรชัย ศิริยานนท์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง วันที่


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		รวม		ราคาค่าแรง		รวม		รวมค่าวัสดุ,ค่าแรง		หมายเหตุ
				บาท	ส.ต.	บาท	ส.ต.	บาท	ส.ต.	บาท	ส.ต.	บาท	ส.ต.	
	รวมยอดยกมา					75,799	-			32,621	-	108,420	-	
2	งานโครงหลังคา	396.00	ตร.ม.	-	-	-	-	120	-	47,520	-	47,520	-	
2.1	เหล็กกล่อง 2" x 4" x 1.5 mm.	117.00	ท่อน	550	-	64,350	-	-	-	-	-	64,350	-	
2.1	เหล็กกล่อง 2" x 2" x 1.5 mm.	53.00	ท่อน	375	-	19,875	-	-	-	-	-	19,875	-	
2.2	หลังคาเมทัลชีส	450.00	ตรม	143	-	64,350	-	70	-	31,500	-	95,850	-	
2.3	Flashing	78.00	เมตร	85	-	6,630	-	50	-	3,900	-	10,530	-	
2.4	อุปกรณ์ยึด	1.00	รายการ	3,500	-	3,500	-	-	-	-	-	3,500	-	
3	งานฉาบปูนผิวเรียบ					-				-		-		
3.3	งานฉาบปูนผิวเรียบ	76.00	ตร.ม.	45	-	3,420	-	82	-	6,232	-	9,652	-	
4	งานทาสี					-				-		-		
4.1	งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	76.00	ตร.ม.	30	-	2,280	-	25	-	1,900	-	4,180	-	
4.2	งานทาสีกันสนิม	267.00	ตร.ม.	30	-	8,010	-	25	-	6,675	-	14,685	-	
4.3	งานทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	35	-	-	-	30	-	-	-	-	-	
5	งานไฟฟ้า					-				-		-		
5.1	ตู้ควบคุม Load center ชนิด 6 ช่อง	-	ชุด	3,000	-	-	-	500	-	-	-	-	-	
5.2	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 w	-	ชุด	380	-	-	-	80	-	-	-	-	-	
5.3	พัดลมแขวน	-	ชุด	1,650	-	-	-	250	-	-	-	-	-	
5.4	สวิทช์	-	ชุด	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมยอดยกไป					248,214	-			130,348	-	378,562	-	

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

รายการประมาณการก่อสร้าง ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านแม่คำบ้านทุ่ง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 43.00 เมตร สูงเฉลี่ย 4.80 เมตร

คำนวณโดย นายพรชัย ศิริยานนท์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		รวม		ราคาค่าแรง		รวม		รวมค่าวัสดุ,ค่าแรง		หมายเหตุ
				บาท	ส.ต.	บาท	ส.ต.	บาท	ส.ต.	บาท	ส.ต.	บาท	ส.ต.	
	รวมยอดยกมา					248,214	-			130,348	-	378,562	-	
5.5	ได้รับชนิดมีสายดิน	-	ชุด	125	-	-	-	80	-	-	-	-	-	
5.6	สายไฟฟ้า + อุปกรณ์	-	รายการ	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	ป้ายโครงการ					-				-		-		
6.1	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-	2,000	-	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง					250,214	-			130,348	-	380,562	-	

(ลงชื่อ) 
 (นายมนตรี ยานะนวล)
 รองปลัดเทศบาล

ประธานคณะกรรมการ (ลงชื่อ)
 (นายพงศ์ศักดิ์ ตีวงศ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นายพงศ์ศักดิ์ ตีวงศ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายพรชัย ศิริยานนท์)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง